

Leistungsverzeichnis

CASAt herm

Riemchen-Dämmplatte

Pos. Menge

Einzelpreis

Gesamtpreis

Übertrag _____ €

1.0 Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Erfüllung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird, betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.
 Strom und Wasser sowie Entsorgungseinrichtungen und dergleichen für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der entsprechenden Leistung vergütet.
 Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dergleichen räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
 Die Benutzung eines evtl. vorhandenen Baustrom- und Wasseranschlusses muss mit dem vorhaltenden Bauunternehmer direkt vereinbart und abgerechnet werden.

psch. _____ €

2.0 Fassadenflächen einrüsten und vorhalten entsprechend den Bestimmungen und Vorschriften der Bau Berufsgenossenschaft. Mindestabstand ca. 35 cm, teilweise gestaffelt, für die Aufbringung einer einschaligen Wärmedämmbeschichtung und anschl. Oberputzarbeiten. Zur Gerüstbefestigung sind spezielle Ankerhülsen mit verlängerten Ringschrauben in ausreichender Länge zur Dämmschichtdicke einzusetzen. Nach Abschluss der Arbeiten verbleiben die Dübel in der Wand. Die Dübellöcher sind mit dauerelastischer Fugenmasse abzudichten und mit einer dazugehörenden Kunststoffkappe zu schließen.
 Standdauer: 4 Wochen

_____ m² _____ €/m² _____ €

2.1 Verlängerung der Standdauer pro Woche.

_____ m² _____ €/m² _____ €

3.0 Untergründe auf Tragfähigkeit prüfen, von Staub, losen sowie fremden Substanzen befreien, Mörtelreste abschlagen.

_____ m² _____ €/m² _____ €

4.0 Stark saugende Untergründe zur Reduzierung der Saugfähigkeit mit **CASAt herm** - Grundierungskonzentrat, 1 : 5 mit Wasser verdünnt, grundieren.

_____ m² _____ €/m² _____ €

5.0 Nicht tragfähige Putze sowie hohle Putzstellen abschlagen, entstauben und mit mineralischem Leicht-Unterputz P II b beputzen.

_____ m² _____ €/m² _____ €

Leistungsverzeichnis

CASAt herm

Riemchen-Dämmplatte

Pos. Menge Einzelpreis Gesamtpreis

Übertrag _____ €

6.0 **CASAt herm** Sockelprofil für mm dicke Riemchen-Dämmplatte als unterer Abschluss fluchtgerecht anbringen. Befestigung: 4 Stück Nageldübel pro Meter.

_____ m _____ €/m _____ €

7.0 **CASAt herm** Riemchen - Dämmplatten, mit **CASAr ock** Klebemörtel nach Werksvorschrift im Verband ansetzen. Auf exakte und ausreichende Bemörtelung der Platten, besonders im Randbereich, achten. Die Plattenstöße müssen frei von Kleber bleiben. Dicke der Platten an Fenster- und Türleibungen entsprechend anpassen. Keine Plattenfugen im Bereich von Öffnungsecken anordnen. Auf lot- und fluchtgerechte Verlegung achten.
Plattendicke: mm
Plattendicke der Leibung: 20 mm

_____ m² _____ €/m² _____ €

7.1 **Zulage: Brandbarriere Dämmdicke > 100 mm**
aus Brandschutzgründen bei Dämmstoffdicken > 100 mm, am Sturz, über allen Gebäudeöffnungen, 200 mm hohen - die lichte Öffnung beidseitig 300 mm überspringenden - Streifen aus nicht brennbaren Mineralwolleplatten mit **CASAr ock** Klebemörtel nach Werksvorschrift passgenau verkleben.
Mörtel vor Weiterarbeit 48 Std erhärten lassen.
Plattenhöhe : 200 mm
Plattendicke: 120 mm

_____ m _____ €/m _____ €

8.0 Zusätzliche mechanische Fixierung der Dämmstoffplatten gemäß dem technischen Merkblatt der **CASAt herm** GmbH mit bauaufsichtlich zugelassenen **CASAt herm** - Schraubdübeln TERMOZ 8/..... bzw. TERMOZ 8U/.....
Fläche: 8 Stück/m²
Länge: : mm

_____ m² _____ €/m² _____ €

9.0 An sämtlichen Übergängen zu Fenstern, Fensterbänken und anderen Bauteilen mit dem **CASAt herm** 2D Fugendichtband 15/2 (15/3 bzw. 20/5), (Kompriband), entsprechend der Fugenbreite ausbilden. Das selbstklebende Fugendichtband ist auf das angrenzende Bauteil zu kleben und nachfolgend die Dämmplatten dagegen zu stoßen.

_____ m _____ €/m _____ €

Leistungsverzeichnis

CASAt herm

Riemchen-Dämmplatte

Pos. Menge Einzelpreis Gesamtpreis

Übertrag _____ €

9.1 Alternativ-Position
 Schließen von Horizontal-/Vertikalfugen mit Fugendichtungsmasse /
 nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers
 liefern und fachgerecht einbringen.
 Fugenbreite: mm
 Farbe:

_____ m _____ €/m _____ €

10.0 Dehnungsfugen bis ____ mm breit ausbilden. Die Dämmschicht ist an
 dieser Stelle vollständig zu unterbrechen. Die lotrechten Ränder sind zur
 Fuge beiderseitig gerade abzuschließen. Die Fuge ist mit Neopren
 Schaumstoffschnur entsprechend der Fugenbreite auszufüllen und
 fachgerecht mit plast-elastischer Fugenvergussmasse, z.B. Silikon-
 Kautschuk, abzudichten.

_____ m _____ €/m _____ €

11.0 Riemchen
 Fachgerechtes verlegen der keramischen CELINA Klinkerriemchen mit
CASARock - Klebemörtel auf der **CASAt herm** Riemchen-Dämmplatte. In
 kleinen Teilbereichen im kombinierten Verfahren „Floating-Buttering,“
 gemäß DIN 18157, Teil 1 Ziffer 7.3.3 ansetzen. Die vollflächige
 Verklebung der keramischen Bekleidung ist sicherzustellen.
 Gewählt: Klinker-Riemchen: Fabrikat CELINA
 Typ:
 Farbe:
 Format: DF 240 x 52 x 10 mm
 Format: NF 240 x 71 x 10 mm
 Fugenbreite: ca. 10 mm
 Verbandart : Wilder Verband /

_____ m² _____ €/m² _____ €

11.1 Zulage zu Position 11.0 : Eckverblender mit Winkelriemchen
 An Außenecken und Leibungen Winkelriemchen fachgerecht im
 kombinierten Verfahren „Floating-Buttering,“ nach DIN 18157 ansetzen.
 Die vollflächige Verklebung der Bekleidung ist sicherzustellen.
 Fabrikat und Farbe wie vor.

_____ m _____ €/m _____ €

11.2 Zulage zu Position 11.0 : Sturzausbildung mit Winkelriemchen
 Sturzausbildung mit Winkelriemchen im Grenadierverband fachgerecht
 im kombinierten Verfahren „Floating-Buttering,“ nach DIN 18157
 ansetzen. Die vollflächige Verklebung der Bekleidung ist sicherzustellen.
 Fabrikat und Farbe wie vor.

_____ m _____ €/m _____ €

Leistungsverzeichnis

CASAttherm

Riemchen-Dämmplatte

Pos. Menge

Einzelpreis

Gesamtpreis

Übertrag _____ €

11.3 Zulage zu Position 11.0 : Gestaltungselement
 Gestaltungselement (Rollschicht, Ornamente) nach Anweisung der
 Bauleitung im kombinierten Verfahren „Floating-Buttering„ nach DIN
 18157 ansetzen. Die vollflächige Verklebung der Bekleidung ist
 sicherzustellen.
 Fabrikat und Farbe wie vor.

_____ m _____ €/m _____ €

11.4 Zulage zu Position 11.0 : Rundfenster
 Anlegen und Herstellen von Rundfenster Ø m, mit einer bündigen
 Rollschicht mit Winkelriemchen liefern und herstellen.
 Fabrikat und Farbe wie vor.

_____ Stk. _____ €/Stk. _____ €

12.0 nachträgliche Verfügung der Position 11.0 mit **CASAt**therm Fugmörtel
 liefern und herstellen.
 Die Verblendfläche ist ausreichend vorzunässen, mit einer geeigneten
 verdünnten Industriesäure / Steinreiniger zu reinigen und mit klarem
 Wasser nachzuspülen.
 Farbe: .grau /
 Fugentiefe: ca. 7 mm

_____ m² _____ €/m² _____ €

13.0 Anfallenden Bauschutt in Container verladen und gemäß den örtlichen
 Bestimmungen entsorgen.

_____ m³ _____ €/m³ _____ €

Leistungsverzeichnis

CASAttherm

Riemchen-Dämmplatte

Pos. Menge Einzelpreis Gesamtpreis

Übertrag _____ €

14.0 Stundenlohnarbeiten für Helfer
 Vergütung nach dieser Position erfolgt nur in Ausnahmefällen nach ausdrücklicher vorheriger Anordnung der Bauleitung, wenn die Abrechnung unvorhergesehener Arbeiten nach Leistung und Einheitspreis nicht möglich ist. Im Preis enthalten sind alle Zusatz- und Nebenkosten, wie Auslösung, Fahrtkosten, Überstundenzusätze etc. Tagelohnzettel, die nicht vom Bauleiter unterschriftlich anerkannt sind, werden bei der Abrechnung nicht berücksichtigt.

_____ h _____ €/h _____ €

14.1 Stundenabrechnung für Facharbeiter wie in POS 14.0 beschrieben, als Zulage.

_____ h _____ €/h _____ €

14.2 Stundenabrechnung für Vorarbeiter wie in POS 14.0 beschrieben, als Zulage.

_____ h _____ €/h _____ €

Gesamtwert _____ €

+ 16 % MWSt _____ €

Angebotssumme _____ €

 Ort, Datum

 (rechtsverbindliche Unterschrift)